

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Поточний ремонт приміщень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України								
	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	PH3-2-1	10 м3	0,25	3592,24	2173,62	<u>1418,62</u> 375,95	898	<u>29,42</u> 4,63
2	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	PH5-8-7	100 м2	0,18	20118,39	5711,44	-	3621	<u>51,07</u>
3	Готування цементного розчину вручну	PH20-14-3	100м3	0,00408	9266,88	9266,88	-	38	<u>2,25</u>
4	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	C111-1324	т	0,0946	1598,85	-	-	151	-
5	Пісок природний, збагачений	C1421-9552	м3	0,5	247,00	-	-	124	-
6	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	PH11-26-3	100м2	0,36	3233,16	3233,16	-	1164	<u>55,01</u>
7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	PH11-2-7	100м2	0,11	7648,76	7648,76	-	841	<u>42,28</u>
8	Штукатурна суміш	C111-1891-П-8 варіант 1	кг	1000	1,66	-	-	1660	-
9	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	EH15-64-1 К-1,15	100м2	0,54	6483,64	4798,28	-	3501	<u>122,45</u>
10	Профілі UD	C123-350-7	м	105	6,36	-	-	668	-
11	Профіль CD	C123-357-К	м	180	9,34	-	-	1681	-
				0,46	8726,37	4223,00	-	4014	<u>86,57</u>

6 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	EH15-66-2 К-1, 15	100 м2	0,08	11588,66	6993,32	-	927	24,93
14	Кутик перфорований	C123-358- П-П	м	100	4,70	-	-	470	-
15	Улаштування багета	RH7-31-5 пристос.	100м	0,58	1245,04	375,04	-	722	10,28
16	Клей для багета	C111-623- 6-6-Р	шт	4	38,03	-	-	152	-
17	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	RH7-2-5	100м2	0,41	363,31	363,31	-	149	8,86
18	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	RH7-17-2	100м2	0,41	1424,48	1424,48	-	584	31,62
19	Готування цементного розчину вручну	RH20-14-3	100м3	0,008364	9266,88	9266,88	-	78	4,61
20	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	C111-1324	т	0,347	1598,85	-	-	555	-
21	Пісок природний, збагачений	C1421-9552	м3	0,97	247,00	-	-	240	-
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	EH11-29-2 К-1,15	100м2	0,41	75086,19	4582,21	-	30785	93,33
23	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	EH11-43-3 К-1,15	100м	0,4	3037,61	355,06	-	1215	6,81
24	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3	100 м2	0,95	1710,80	988,79	-	1625	45,05
25	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5	100 м2	0,54	2525,96	1576,26	-	1364	40,82
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	RH12-49-6	100м2	0,36	5160,13	1164,03	-	1858	21,31
27	Колор	C111-623- 6-6-6	шт	9	20,01	-	-	180	-
28	Склохолст	C111-113- П	м2	45	17,52	-	-	788	-
29	Клей для склохолста	C111- 1671-П	кг	15	61,06	-	-	916	-
			м2	150	12,71	-	-	1907	-

050

6 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

- 5 -

186_1_2-1_ПД_КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					79574,00	<u>779,90</u> 4,63
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					79574,00	<u>779,90</u> 4,63
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					2126,00	
VII.	Адміністративні витрати							-	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					81700,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					81700,00	<u>779,90</u> 4,63
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції							-	
	1. Разом		грн.					81700,00	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.=п.1-п.2-п.3)		грн.					81700,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн.					4300,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					86000,00	<u>779,90</u> 4,63

351

6 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

- 6 -

186_1_2-1_ПД_КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					86000,00	779,90 4,63
	у тому числі: зворотні суми								

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 16073 грн.,

у тому числі:
 зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 15979 грн.;
 зарплата в експлуатації машин: 94 грн.;
 зарплата у складі загальнопромислових витрат: 0 грн..



[Handwritten signature]

" " _____ 20__ року
 " 21 " 12 20 16 року
 " " _____ 20__ року

