

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт літнього майданчика зимового саду Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка за адресою вул. Європейська, 5, м. Полтава, 36020 (код ДК 021:2015: 45260000-7 покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	98	
2	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	98	
3	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до товщ 70мм)	м2	98	
4	Розбирання покриттів парапету та фартухів оцинкованих	м2	9	
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	4,6	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	12	
7	Навантаження сміття вручну	т	21,5	
8	Перевезення сміття до 10 км	т	21,5	
9	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2 (зароблення вибоїв в плитах)	місце	12	
10	Грунтування цементних покриттів (за 2 раза)	м2	98	
11	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	98	
12	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	м2	98	
13	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	98	
14	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	98	
15	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	20	
16	Улаштування з листової сталі капельників	м	20	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	98	
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	98	
19	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 150	м3	7,9968	
20	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	98	
21	Грунтування цементних покриттів (за 2 раза)	м2	98	

22	Улаштування горизонтальної гідроізоляції підлоги цементним розчином з рідким склом	м2	98	
23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	98	
24	Грунтування поверхні нових фасадів	м2	15	
25	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	15	