

## Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт кабінету водолікування та басейну відділення медичної реабілітації Комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» по вул. Олександра Бідного, 2

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на капітальний ремонт</u>			
	<u>Розділ 1. Підлога</u>			
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	171,8	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	171,8	
3	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	171,8	
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	171,8	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати ( До заг 60 мм)	м2	171,8	
6	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	10,51	
7	Улаштування першого шару гідроізоляції	м2	171,8	
8	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	171,8	
9	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	171,8	
10	Забивання стиків між плиткою силіконом	м	202	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	351,8	
12	Розбирання панелей з ПВХ	м2	70,5	
13	Розбирання каркасу ванни	м2	6	
14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	27,7	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	444	
16	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	10	
17	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,227	
18	Грунтування антибактеріальне	м2	56	
19	Обклеювання сіткою стін	м2	464,6	
20	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	466,6	
21	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	8,73	
22	Улаштування першого шару гідроізоляції	м2	203,6	
23	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	203,6	

1	2	3	4	5
24	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	466,6	
25	Розбирання панелей з ПВХ	м2	8,5	
26	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	8,5	
27	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-8,5	
28	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	8,5	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	м2	8,5	
30	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,5	
31	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	3	
32	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-3	
33	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3	
<u>Розділ 3. Стеля</u>				
34	Розбирання підшивки стель із ПВХ панелей	м2	197,37	
35	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	48,8	
36	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	48,8	
37	Грунтування антибактеріальне	м2	26,6	
38	Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт"	м2	48,8	
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	48,8	
40	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,8	
41	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	148,6	
42	Грунтування антибактеріальне	м2	148,6	
43	Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт"	м2	148,6	
44	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	148,6	
45	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	148,6	
46	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	148,6	
47	Обклеювання поверхні ізоляції тканиною скляною в один шар на мастиках	м2	271,31	
48	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з піностиролу екструзійного на клею та дюбель-анкерах	м3	27,131	
49	Грунтування поверхні стель	м2	271,31	
50	Укладання металеві сітки в цементно-бетонне покриття	м2	271,31	
51	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	271,31	
52	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	5,21	
53	Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт"	м2	271,31	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	271,31	
<u>Розділ 4. Чаша басейну</u>				
55	Розбирання покриттів чаши та бортів з керамічних плиток	м2	35,2	
56	Розбирання цементних покриттів чаши	м2	35,2	
57	Розбирання облицювання стін чаши з керамічних глазурованих плиток	м2	40,2	

1	2	3	4	5
58	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	40,2	
59	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	35,2	
60	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	35,2	
61	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	35,2	
62	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,44	
63	Обклеювання сіткою стін	м2	40,2	
64	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	40,2	
65	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,75	
66	Улаштування першого шару гідроізоляції	м2	75,4	
67	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	75,4	
68	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,6	
69	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	29,6	
70	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	40,2	
71	Забивання стиків між плиткою силіконом	м	132	
72	(Демонтаж)Установлення огорожі з поручнями із полівінілхлориду	м	24	
73	Установлення огорожі з поручнями	м	24	
74	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	18	
75	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
76	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
	<u>Розділ 5. Віконні прорізи</u>			
77	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,16	
78	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,16	
79	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	м2	24,45	
80	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	24,45	
81	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	11,63	
82	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,8	
83	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	18,76	
84	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	11,63	
85	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,8	
86	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	18,26	
87	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	18,26	
88	Установлення віконних зливів	м	18,74	
89	(Демонтаж)Улаштування жалюзей горизонтальних	шт	8	
90	Установлення поличок	шт	8	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Дверні прорізи</u>			
91	Знімання дверних полотен	м2	14,36	
92	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
93	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,86	
94	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,15	
	<u>Розділ 7. Відкоси</u>			
95	Розбирання підшивки стель із ПВХ панелей	м2	11,5	
96	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3,5	
97	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,75	
98	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	15	
99	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	м	15	
100	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15	
101	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	10,5	
102	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	10,5	
103	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,46	
104	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,5	
105	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м	57	
106	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,3819	
107	Полівінілацетатне фарбування нових зовнішніх відкосів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	8	
	<u>Розділ 8. Інші елементи</u>			
108	(Демонтаж) Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	15	
109	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	10	
110	Установлення термогідрометрів	шт	3	
111	Навантаження сміття вручну	т	54,1	
112	Перевезення сміття до 10 км	т	54,1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на санітарно-технічні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
113	Спускання води із системи	м	57	
114	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	12	
115	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	28,9	
116	Установлення кранів радіаторних	шт	14	
117	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
118	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	13	

1	2	3	4	5
119	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	31	
120	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	11	
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2,152	
122	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	13,988	
123	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	33,356	
124	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	11,836	
125	Заповнення системи водою з оглядом	м	57	
126	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з вспіненого каучука, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	55	
127	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом (простір за радіаторами для підвищення енергоефективності)	м2	12	
128	Установлення захисного екрана для радіатора <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	шт	12	
129	Демонтаж осьових вентиляторів масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	2	
130	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,01 до 0,2 т	шт	1	
131	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	
132	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	2	
133	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	23	
134	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	23	
135	Прокладання повітроводів периметром до 4000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	4,4	
136	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	8	
137	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	40	
138	Прочищення вентиляційних коробів	м	161	
139	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,0483	
140	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	1	
141	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 <u>Розділ 3. Водопостачання</u>	м3	0,253	
142	(Демонтаж)Установлення душової кафедри	к-т	2	
143	Установлення душової кафедри	к-т	1	
144	(Демонтаж)Улаштування циркуляційного душу	шт	1	
145	Улаштування циркуляційного душу	шт	1	
146	Улаштування установки масажної	шт	1	
147	Установлення ванн ніжних та ручних	к-т	1	
148	Установлення ванн ніжних та ручних	к-т	1	
149	(Демонтаж)Установлення ванн купальних процедурних	к-т	2	
150	Установлення ванн купальних процедурних	к-т	2	

1	2	3	4	5
151	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі	шт		3
152	Установлення піддонів душових сталевих	к-т		2
153	(Демонтаж)Установлення ванн купальних	к-т		1
154	Установлення ванн купальних	к-т		1
155	Установлення раковин	к-т		2
156	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т		2
157	Установлення зливних лійок діаметром 50 мм	шт		8
158	(Демонтаж)Установлення прибирального комплекту для басейну	шт		1
159	Установлення прибирального комплекту для басейну	шт		1
160	Установлення змішувачів	шт		5
161	Установлення поручня	шт		1
162	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т		1
163	Установлення водонагрівників ємкісних	шт		2
164	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос		1
165	Установлення форсунок для подачі води	шт		4
166	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр		1
167	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр		1
168	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 і 20 мм	м		44
169	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м		22
170	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м		6
171	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м		2
172	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м		2
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м		6
174	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м		28
175	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м		38
176	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м		16
177	Ізоляція трубопроводів циліндрами, напівциліндрами та сегментами з вспіненого поліетелену	м		77
178	Установлення кранів	шт		34
	<u>Розділ 4. Водовідведення</u>			
179	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м		31,5
180	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м		31,5
181	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м		20

1	2	3	4	5
182	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	
183	Ізоляція трубопроводів циліндрами, напівциліндрами та сегментами з вспіненого поліетелену	м	38	
184	Заміна трапів діаметром 50 мм	шт	8	
185	Заміна трапів діаметром 100 мм	шт	1	
186	(Демонтаж)Улаштування ревізійного люка	виріб	2	
187	Улаштування ревізійного люка	виріб	2	
188	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
189	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	2	
190	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	2	
191	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	11	
192	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	10	
193	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
194	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1	
195	Навантаження сміття вручну	т	0,28	
196	Перевезення сміття до 10 км	т	0,28	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на електромонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
197	Демонтаж групових щитків	шт	1	
198	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	14	
199	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	20	
	<u>Розділ 2. Заземлення</u>			
200	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	70	
	<u>Розділ 3. ЩС1</u>			
201	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
202	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15	
203	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
204	Установлення вимикачів неутопленого типу	шт	7	
205	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
206	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	7	
207	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	9	
208	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	шт	22	
209	Монтаж світильників аварійного освітлення	шт	6	
210	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	5	
211	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	10	
212	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	550	
213	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби	м	140	
214	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м	185	
215	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	185	

1	2	3	4	5
216	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	60	